

| D12 (M72) | KOMUNIKACE Účelová šířky 6 m – dvoupruhová |
|-----------------|---|
| Charakteristika | Celková zpevněná plocha 2 470 m ² , šířka 6 m. Účelová komunikace. Vozovka střední živičná. |
| Materiál | Štěrkopísek 15 cm, štěrk prolitý asfaltem 32–63 cm, posyp drtí 35 kg/m ² , kamenivo obalované asfaltem III 5 cm, kamenivo obalované asfaltem II 5 cm, vyspravení plochy 30 % kamenivem obalovaným asfaltem, asfaltový beton III 5 cm, asfaltový beton II 5 cm. Betonové obrubníky 100/15/30. |
| Zemní práce | Výkopy v hornině tř. 3 – 75 %, v hornině tř. 4 – 25 %. |
| Poznámka | Odvoz přebytečné zeminy 1 580 m ³ do 5 km. Součástí komunikace typové uliční vpusti. Odvodnění pláňe trativody s drenážní trubkou Ø 13 cm. |

| Rozpočtové náklady stavební části objektu | Celkem v cenové úrovni roku | | | | |
|---|-----------------------------|-------|-------------|--------------|-------------------|
| | tis. Kč | % | | tis. Kč | Kč/m ² |
| Zemní práce | 625 | 17,9 | 2010 | 7 681 | 3 110 |
| Základy | 35 | 1,0 | 2011 | 7 693 | 3 115 |
| Komunikace | 2 093 | 60,1 | 2012 | 7 334 | 2 969 |
| Trubní vedení | 238 | 6,8 | 2015 | 7 475 | 3 026 |
| Ostatní konstrukce a práce | 341 | 9,8 | 2017 | 7 443 | 3 013 |
| Přesun hmot HSV | 153 | 4,4 | | | |
| Celkem v CÚ roku 1995 | 3 485 | 100,0 | | | |

