

| D13 (M93) | KOMUNIKACE Svážnice šířky 4 m |
|-----------------|---|
| Charakteristika | Celková zpevněná plocha 3 693 m ² , délka trasy 774 m, šířka 4 m. Prochází zalesněným svahem, v úseku pro odvoz dřeva má podélný sklon 11,6 %, v úseku pro přibližování až 14 %. Lichoběžníkové příkopy o hloubce 50 cm, šířce dna 40 cm, sklonu svahu výkopu 1 : 1, sklonu násypu 1 : 1,25. Na trase jsou 3 nájezdy, obratiště a skládka dřeva (plocha 8 x 56 m). |
| Materiál | Úsek 0,000–0,098 km: štěrkokodř 15 cm, štěrkokodř 15 cm, penetrační makadam 10 cm, živичný nátěr 2x. Úsek 0,098–0,277 km: štěrkokodř 20 cm, štěrkokodř 20 cm, posyp drceným kamenivem. Úsek 0,277–0,774 km: hutněný, bez krytu. |
| Zemní práce | Výkopy 40 % v hornině tř. 3, 60 % tř. 4. Násypy hutněné. |
| Poznámka | Příčné odvodnění – propustky z ocelových trub Ø 53 cm. |

| Rozpočtové náklady stavební částí objektu | Celkem v cenové úrovni roku | | | | |
|---|-----------------------------|-------|-------------|--------------|-------------------|
| | tis. Kč | % | | tis. Kč | Kč/m ² |
| Zemní práce | 167 | 30,1 | 2010 | 1 264 | 342 |
| Komunikace | 298 | 53,7 | 2011 | 1 260 | 341 |
| Ostatní konstrukce a práce | 52 | 9,4 | 2012 | 1 175 | 318 |
| Přesun hmot HSV | 38 | 6,8 | 2015 | 1 192 | 323 |
| | | | 2017 | 1 180 | 320 |
| Celkem v CÚ roku 1995 | 555 | 100,0 | | | |

