

| P01<br>(P28)    | PLYNOVOD<br>Středotlaký plynovod pro plynofikaci obce z PE trub<br>DN 30, 40, 50 a 100 v pažené rýze                                                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charakteristika | Délka trasy 1 100 m v chodnicích, plochách zeleně, případně v krajnicích komunikací. Napojení na stávající středotlaký plynovod DN 100 mm.                                                                |
| Materiál        | Potrubí DN 32 mm – 620 m, DN 40 mm – 110 m, DN 50 mm – 260 m, DN 100 mm – 110 m, 213 ks montážních šachet a 4 šachty pro osazení uzávěrů o rozměrech 2 x 2 m a hloubky 1,9 m.                             |
| Zemní práce     | Zapažená kolmá rýha šířky 0,5 m.                                                                                                                                                                          |
| Uložení potrubí | Pískové lože 100 mm, obsyp pískem 200 mm nad povrchem potrubí, zához vytěženou zeminou, povrch rýhy uveden do původního stavu. Při křížení se státními silnicemi potrubí uloženo v ocelových chráničkách. |
| Poznámka        | Odvoz vytěžené zeminy tř. 3 do 20 km.                                                                                                                                                                     |

|                            | Rozpočtové náklady stavební části objektu |       | Celkem v cenové úrovni roku |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                            | tis. Kč                                   | %     |                             | tis. Kč      | Kč/m         |
| Zemní práce                | 387                                       | 26,9  | 2010                        | 3 379        | 3 072        |
| Komunikace                 | 113                                       | 7,9   | 2011                        | 3 312        | 3 011        |
| Ostatní konstrukce a práce | 253                                       | 17,6  | 2012                        | 3 015        | 2 741        |
| Silnoproud                 | 9                                         | 0,6   | 2015                        | 3 079        | 2 799        |
| Potrubí                    | 623                                       | 43,3  | <b>2017</b>                 | <b>3 169</b> | <b>2 881</b> |
| Zemní práce pro „M“        | 54                                        | 3,7   |                             |              |              |
| Celkem v CÚ roku 1995      | 1 439                                     | 100,0 |                             |              |              |

