

D11 (M73)	KOMUNIKACE Účelová šířky 6 m a 4 m – dvoupruhová a jednopruhová s jednostranným chodníkem s manipulační plochou
Charakteristika	Celková zpevněná plocha 4 990 m ² (z toho chodník 82 m ²), šířka 6 m a 4 m. Komunikace ve výrobním areálu. Větvě A a B jsou v šířce 6 m, příjezd ke kompresorovně v šířce 4 m, podél komunikace chodník šířky 1,5 m, větev C široká 4 m, uvnitř větví A a B manipulační plocha se spádem 2 % podél komunikace. Komunikace jsou napojeny na stávající plochy v závodě. Vozovka lehká živičná. Mezi komunikací a manipulační plochou rigol šířky 0,5 m z dlažebních kostek s osazenými vpustěmi pro odvodnění.
Materiál	Vozovka, manipulační plocha: štěrkopísek 20 cm, štěrkořď 20 cm, penetrační makadam 10 cm, kamenivo obalované asfaltem II 5 cm, asfaltový beton III 5 cm. Silniční obrubníky ABO 2-15 osazené do prostého betonu. Vodící proužek ABK 20-25 a oplocení z drátěného pletiva do ocelových sloupků (u manipulační plochy). Chodník: štěrkopísek 15 cm, podkladní beton B10 10 cm, litý asfalt 3 cm. Chodníkový obrubník ABO 5-20.
Poznámka	Odvodnění rigoly svedenými do vpustí. Přípojky do kanalizace neřešeny.

Rozpočtové náklady stavební části objektu			Celkem v cenové úrovni roku		
	tis. Kč	%		tis. Kč	Kč/m ²
Zemní práce	1 325	25,1	2010	11 315	2 268
Základy	26	0,5	2011	12 030	2 411
Svislé a kompletní konstrukce	14	0,3	2012	11 929	2 391
Komunikace	3 367	63,9	2015	11 395	2 284
Ostatní konstrukce a práce	94	1,8			
Přesun hmot HSV	348	6,6			
Zámečnické konstrukce	95	1,8			
Celkem v CÚ roku 1995	5 269	100,0			

