

V08 (P88)	VODOVOD Vodovodní přípojka k areálu výrobního závodu z litinových trub DN 200 v zářezu
Charakteristika	Délka trasy 316 m. Vodovodní přípojka napojena na stávající vodovod DN 150 mm.
Materiál	Trouby litinové DN 200 mm, za odbočkou na stávajícím vodovodu osazeno vodovodní šoupátko se zemní soupravou a redukcí na DN 200 mm, podzemní hydranty pro odkalení a odvodušnění, 2 odbočky. Ukončení přípojky ŽB vodoměrnou šachtou se stropem z prefabrikátů o rozměrech 4,5 x 1,5 m se sruženým vodoměrem horizontálním 100/80.
Zemní práce	Výkopy otevřené ve sklonu 2 : 1, v nezbytných případech zapažené příložným pažením.
Uložení potrubí	Štěrkopískové lože 100 mm, obsyp 500 mm z prohozené zeminy o zrnech max. 20 mm, zásyp vytěženou zeminou.
Poznámka	Přesun hmot do 1 000 m.

	Rozpočtové náklady stavební části objektu		Celkem v cenové úrovni roku		
	tis. Kč	%		tis. Kč	Kč/m
Zemní práce	265	18,9	2010	3 084	9 759
Svislé a kompletní konstrukce	19	1,4	2011	3 066	9 703
Vodorovné konstrukce			2012	2 894	9 158
Komunikace	47	3,3	2015	3 056	9 671
Úpravy povrchů	7	0,5			
Trubní vedení	1	0,1			
Přesun hmot HSV	800	57,0			
Izolace proti vodě	238	17,0			
Vnitřní vodovod	2	0,1			
Potrubí	9	0,6			
	16	1,1			
Celkem v CÚ roku 1995	1 404	100,0			

