

V09 (P06)	VODOVOD Vodovodní přípojka k areálu výrobního závodu z IPE trub DN 90 v pažené rýze
Charakteristika	Délka trasy 91 m. Vodovodní přípojka zásobuje pitnou vodou sociálně provozní budovu ze stávajícího vodovodu.
Materiál	Trubky IPE DN 90 mm.
Zemní práce	Zapažená rýha, max. hloubka výkopu 3,75 m, hornina tř. 5 a tř. 6.
Uložení potrubí	Pískové lože 100 mm, zásyp štěrkodrtí.
Poznámka	

Rozpočtové náklady stavební části objektu			Celkem v cenové úrovni roku		
	tis. Kč	%		tis. Kč	Kč/m
Zemní práce	331	36,5	2010	2 224	24 440
Vodorovné konstrukce	3	0,3	2011	2 176	23 912
Komunikace	7	0,8	2012	1 937	21 286
Trubní vedení	58	6,4	2015	2 034	22 352
Ostatní konstrukce a práce	5	0,6			
Přesun hmot HSV	500	55,1			
Montážní práce	4	0,4			
Celkem v CÚ roku 1995	908	100,0			

