

|  |  |
|--|--|
| <b>N02</b><br>JKSO 823 271 111880<br>N01 | <b>VEŘEJNÁ ZELEŇ</b><br><b>Parkové úpravy u bytových domů</b>  |
| Charakteristika                          | Upravená plocha 477 m <sup>2</sup> .   |
| Materiál                                 | Listnaté stromy a keře, travní semeno 0,02–0,03 kg/m <sup>2</sup> .  |
| Zemní práce                              | Půda ve svažitém terénu připravena ručně – z 50 % vyměněna.  |
| Poznámka                                 | Stromy a keře sázeny 2–2,5 m pod linií místní komunikace, aby nebyly v zimě poškozovány při odklizení sněhu. |

| Rozpočtové náklady stavební části objektu |         |       | Celkem v cenové úrovni roku |            |                   |
|---|---------|-------|-----------------------------|------------|-------------------|
|   | tis. Kč | %     |                             | tis. Kč    | Kč/m <sup>2</sup> |
| Zemní práce                               | 114     | 100,0 | 2010                        | 286        | 600               |
|   |         |       | 2011                        | 281        | 589               |
| Celkem v CÚ roku 1995                     | 114     | 100,0 | 2012                        | 241        | 505               |
|   |         |       | 2015                        | 246        | 516               |
|   |         |       | 2017                        | 244        | 512               |
|   |         |       | 2019                        | 287        | 602               |
|   |         |       | <b>2021</b>                 | <b>296</b> | <b>621</b>        |

