

| | |
|--|--|
| K11 JKSO 833 152 116110 S88 | KANALIZACE Biologické nádrže – rybníky s obvodovými hrázemi z písčitých a hlinitopísčitých zemín s rozdělovacími objekty |
| Charakteristika | Biologická nádrž (obestavěný prostor 330 820 m ³ , upravená plocha 81 600 m ²), rozdělená na 3 části, které jsou odděleny obvodovými hrázemi, propojeny rozdělovacími objekty a vybaveny bezpečnostními přelivy. Hloubka vody 1,30 m. |
| Materiál | Písčitá a hlinitopísčitá zemina (hráze), fólie z plastické hmoty pro těsnění hráze a pruhu dna při návodní straně, ŽB, štěrk. |
| Zemní práce | Hrázky převážně z vytěžené zeminy získané při výkopech pro vlastní biologickou nádrž – hlinité písky se štěrkem, vhodné pro konstrukci hrází výšky 2–3 m a sklonu svahů 1 : 3 a 1 : 2, násyp hutněný a neuhutněný, zatravnění. |
| Uložení potrubí | |
| Poznámka | |

| | Rozpočtové náklady stavební části objektu | | Celkem v cenové úrovni roku | | |
|-------------------------------|---|-------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| | tis. Kč | % | | tis. Kč | Kč/m ² |
| Zemní práce | 15 802 | 56,3 | 2010 | 66 073 | 810 |
| Svislé a kompletní konstrukce | 1 140 | 4,1 | 2011 | 64 441 | 790 |
| Vodorovné konstrukce | 3 001 | 10,7 | 2012 | 57 781 | 708 |
| Trubní vedení | 49 | 0,2 | 2015 | 60 678 | 744 |
| Ostatní konstrukce a práce | 170 | 0,6 | 2017 | 61 900 | 759 |
| Přesun hmot HSV | 1 057 | 3,8 | 2019 | 69 954 | 857 |
| Izolace proti vodě | 6 225 | 22,2 | 2021 | 73 674 | 903 |
| Konstrukce zámečnické | 445 | 1,6 | | | |
| Nátěry | 16 | 0,1 | | | |
| Potrubí | 34 | 0,1 | | | |
| Ocelové konstrukce | 124 | 0,4 | | | |
| Celkem v CÚ roku 1995 | 28 063 | 100,0 | | | |

