

## 6 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

### TABULKY

- 6.1 Vedení kabelové – Osvětlení parkové
- 6.2 Vedení kabelové – Osvětlení uliční
- 6.3 Vedení kabelové (16 Vedení elektrické – Sítě kabelové osvětlovací, nízkého napětí včetně sloupů a svítidel – SKP 46.21.43.2)

Ceny dle  
rozpočtových  
ukazatelů  
a ceníků

#### Vedení kabelové

##### 6.1 Osvětlení parkové

Konstrukčně materiálová charakteristika sloupu	Sloup parkový do 4 m výšky	Sloup parkový do 5 m výšky	Sloup parkový do 6 m výšky
	Kč / 1 ks svítidla		
ocelový	47 480	48 380	50 100

Podklad RTS, a.s.

Veřejné osvětlení na stožárech po 30 m, kabelové vedení, svítidla.  
Ukazatele obsahují i zemní práce, základ stožáru a uzemnění.

##### 6.2 Osvětlení uliční

Konstrukčně materiálová charakteristika sloupu	Sloup uliční do 8 m výšky	Sloup uliční do 10 m výšky	Sloup uliční do 12 m výšky
	Kč / 1 ks svítidla		
ocelový	62 410	64 650	67 940

Podklad RTS, a.s.

Veřejné osvětlení na stožárech po 30 m, kabelové vedení, svítidla.  
Ukazatele obsahují i zemní práce, základ stožáru a uzemnění.

Ceny dle  
vyhlášky  
č. 441/2013  
Sb.

##### 6.3 Kabelové vedení

(16 Vedení elektrické – Sítě kabelové osvětlovací, nízkého napětí včetně sloupů a svítidel – SKP 46.21.43.2)

Číslo položky	Objekt	za 1 m délky vedení (včetně podílu ceny sloupů)	za 1 kus sloupu (včetně podílu ceny kabelů)
	<i>Sítě kabelové se sloupy</i>		
16.8	parkovými do 4 m	1 086	34 308
16.9	uličními do 8 m	1 658	62 898
16.10	uličními přes 8 m	2 945	85 770

Podklad vyhláška č. 441/2013 Sb.

Cena v Kč.



## PŘÍKLADY

Ceny dle  
ÚRS Praha,  
rozpočtové  
ukazatele  
2023

S01 (S57)	Osvětlení ulic a vnitrobloků
S02 (S56)	Osvětlení hřbitova

*Poznámka:*

*Ceny dle rozpočtového programu KROS 4 – Verze 2023/1 v.2, ÚRS Praha, a.s.*

*Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů (RUSO).*

*Čísla pod hlavním označením představují zatřídění do klasifikace stavebních objektů (KSO, dříve JKSO).*

*Rozpočtové ukazatele stavebních objektů: 828 – Vedení elektrická a dráhy visuté.*

<b>S01</b> JKSO 828 751 218210 S57	<b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b> <b>Osvětlení ulic a vnitrobloků</b>
Charakteristika	Délka trasy 2 777 m. Délka kabelů 4 170 m. Rekonstrukce veřejného osvětlení – demontáž stávajícího a montáž nového osvětlení včetně přilehlých ulic a vnitrobloků.
Materiál	Napájecí vedení AYKY 3 x 120 + 70 mm <sup>2</sup> do rozpojovacích pilířů PSR, propojení osvětlovacích bodů kabely AYKY 4 x 25 mm <sup>2</sup> , použita svítidla: typ 444 2316, 444 2315, 444 1970, 446 0570, 62 ks osvětlovacích bodů: JB 12, JB 10, JB 8, K 5/30.
Zemní práce	Výkop.
Uložení potrubí	Pískové lože, cihlový záklop, při podchodu pod komunikací kabely uloženy v PVC trubkách krytých betonem. Krytí kabelů 0,35–1 m.
Poznámka	Stupeň osvětlení I–V, osvětlovací soustava párová i jednostranná. V trase kabelového vedení položen zemnicí pásek FeZn 30 x 4 mm <sup>2</sup> .

	Rozpočtové náklady stavební části objektu		Celkem v cenové úrovni roku		
	tis. Kč	%		tis. Kč	Kč/m
Silnoproud	2 290	54,6	2010	9 678	2 321
Zemní práce pro „M“	1 904	45,4	2011	9 490	2 276
			2012	8 177	1 961
Celkem v CÚ roku 1995	4 194	100,0	2015	8 541	2 048
			2017	9 297	2 229
			2019	10 936	2 623
			2021	11 752	2 818
			<b>2023</b>	<b>14 317</b>	<b>5 156</b>

bez schématu
--------------

<b>S02</b> JKSO 828 751 118210 S56	<b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b> Osvětlení hřbitova
Charakteristika	Délka trasy 170 m. Délka kabelů 180 m. Napojení z objektu obřadní síně, kde je provedeno spínání a měření (nezapočteno v rozpočtu).
Materiál	Osvětlovací body: 6 stožárů 5/30, patice P 90/370, koncovky 1Kse2, svítidla 4460515 SHC 150 W. Osvětlovací body osazeny do betonových základů, uzemněny do společné uzemňovací sítě tvořené FeZn páskem, propojení stožárů kabelem 1-AYKY 4 x 25 mm <sup>2</sup> .
Zemní práce	Výkop ve volném terénu, zemina tř. 4.
Uložení potrubí	Lože z prosátého písku, obsyp pískem, překrytí fólií z PVC.
Poznámka	Proudová soustava 3 PEN, stř. 50 Hz, 380 V. Ochrana nulováním.

	Rozpočtové náklady stavební části objektu		Celkem v cenové úrovni roku		
	tis. Kč	%		tis. Kč	Kč/m
Silnoproud	112	67,5	2010	385	2 265
Zemní práce pro „M“	54	32,5	2011	377	2 218
			2012	333	1 959
Celkem v CÚ roku 1995	166	100,0	2015	347	2 041
			2017	378	2 224
			2019	445	2 618
			2021	479	2 818
			<b>2023</b>	<b>585</b>	<b>3 441</b>

